

新天山水泥文件

新天山发〔2022〕625号

关于加强国庆及二十大期间安全生产工作的通知

各区域公司、成员企业：

国庆节将至，党的二十大亦将召开，各单位要认真落实中国建材集团9月份安全工作会议和新天山水泥9月份月度办公会议精神，以“防风险、遏事故、保安全，迎接党的二十大”为主线，严密防范各类安全风险，牢固守住不发生生产安全事故的底线，确保安全生产形势持续稳定。现就加强国庆及二十大期间安全生产工作通知如下：

一、提高站位，压实责任，研究部署国庆及二十大期间的安全生产工作

各单位要清醒认识当前安全生产形势，组织召开一次专题会议，研究部署近期的安全生产工作，紧盯安全稳定目标，压实安

全生产责任，逐级传递至各层级员工，从严从细落实各项安全防范措施，做到“上下思想统一、行动步调一致”，为党的二十大顺利召开营造安全稳定的社会氛围。

二、高度重视，周密部署，深入开展隐患排查治理工作

按照“党政同责、一岗双责”的要求，各单位党政负责人要亲自研究部署，带头开展检查并督促落实，发现问题立即整改，做到真查、真改，把隐患消除在萌芽阶段。结合自身实际，重点抓好以下几个方面：

1. 加强对矿山的安全检查。一是着重排查矿山边坡、尾矿库、排土场地质灾害隐患以及爆破作业安全管理；二是对照中国五矿集团对南京中联和湖州南方矿业 2 座矿山检查问题清单（见附件 1），各涉矿企业要举一反三、认真排查，严格落实整改措施与各项监控措施，确保万无一失，并将检查情况由区域公司汇总后于 9 月 30 日前报公司安全环保部。

2. 加强商混企业隐患排查。一是在物料堆场区域，装载机作业期间是否实行“封闭化”管理；装载机是否已安装行走警示灯、倒车影像、声光提醒等安全设备设施。二是搅拌机清理作业是否严格落实有限空间作业许可、能量隔离等安全措施。

3. 持续贯彻落实中国建材集团 2022 年 8 月 11 日建筑施工项目安全会议精神，加强在建工程项目现场安全管理。重点检查建筑施工现场脚手架、高支模、大型吊装作业、有限空间作业、动火作业等危险性较大分项工程及作业安全防范措施的落实情况。

4. 加强外包施工监督检查。重点排查违法分包转包行为，承包单位及其人员资质证照情况，安全管理人员配备情况，安全施工方案及执行情况。

5. 加强特种设备管理，重点是锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的检验检测和日常维护保养、使用情况。

6. 加强各类变电站、电气柜（箱）、电缆以及其它配电设施安全和安全用电情况，尤其是容易受台风、暴雨影响的部位应重点防范。

7. 水泥窑协同处置危险废物全流程的安全管理情况。

三、统筹协调，提级管控，确保作业过程风险可控

1. 即日起至二十大会议结束期间，非特殊紧急情况，各类料仓清库作业一律停止；对于有限空间作业、特殊区域动火作业、高处作业以及大型吊装作业等危险作业实施提级管控，由企业主要负责人负责审批，严格落实专人监护制度。

2. 对于各类计划性检维修，要根据检修任务特点，制定完备的安全施工方案，涉及危险作业的，应严格按照有关要求履行审批手续。在检维修过程中需要拆除安全防护设备设施的，必须严格履行拆除与恢复审批手续（样表详见附件2），确保检修任务结束后安全防护设备设施及时复位。

3. 涉及在建工程、大型技术改造项目主要负责人，要专题研究项目施工期间的安全管理薄弱环节，评估安全风险，落实管控措施，确保隐患排查治理和风险管控到位。

四、重点关注，周密安排，全面落实台风天气各项防范措施

受台风影响区域的有关企业，要高度重视台风、暴雨等灾害性天气对安全生产工作带来的不利影响，建立重要灾情险情报告机制，确保各项信息流畅传达，突发险情及时有效处理。

各有关企业主要负责人密切关注灾害天气预警预报信息，及时采取安全应对措施，周密安排各项防范工作，适时启动应急预案，必要时果断采取停产停机等应急措施，确保各类生产安全事故得到及时、有力、有效处置。

五、强化保障，协调联动，切实提高应急处置能力

各单位主要负责人要进一步统一思想、提高站位、靠前指挥，抓住关键节点、盯住关键设备、看好关键人员，完善各类突发事件应急预案，认真开展事故应急演练，做到应急组织到位、救援队伍到位、应急物资到位和应急装备到位，确保各项防范应急措施可靠有效。对各类突发事故和异常情况要及时组织力量妥善处理，在第一时间报告情况、第一时间赶赴现场、第一时间抢险救援，最大限度地减少事故损失。

六、强化应急值守，确保信息联络畅通

各单位要进一步完善国庆及二十大期间应急值守制度，严格执行领导到岗带班、关键岗位 24 小时值班制度，确保上下信息畅通，如遇重大问题或紧急突发事件，要按规定及时准确报告，同时采取应急措施妥善处理，防止事态扩大。

特此通知。

- 附件：1. 中国五矿集团督导检查中国建材集团所属企业安全问题反馈清单
2. 安全防护设备设施拆除与恢复审批表（样表）



新天山水泥

2022年9月25日印发

录入：丁成婕

校对：张振峰

附件 1:

中国五矿集团督导检查中国建材集团所属企业安全问题反馈清单

| 受检单位 | 南京中联水泥有限公司 老虎洞山水泥用灰岩矿 | 检查时间 | 2022 年 9 月 5 日至 7 日 |
|------|---|------|---------------------|
| 主要问题 | <p>一、安全基础管理有待提高</p> <p>1. 南京中联公司技术管理人员配备不足，缺少一名地质专业技术人员。</p> <p>2. 外包队伍岗位安全生产职责与岗位设置名称不符；安全检查和培训制度与实际操作不符；安全生产责任制考核标准不明确，考核范围未覆盖全员。</p> <p>3. 没有建立安全生产违法行为举报奖励制度，并在显著位置予以公示。</p> <p>4. 没有建立员工安全培训一期一档和一人一档档案，安全培训试卷没有培训时间，培训记录及效果评估不规范。</p> <p>5. 对作业规程考试达不到满分的人员未采取错题纠正措施。</p> <p>6. 未按照国务院办公厅《关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办发[2009]59 号）建立应急救援队伍或与附近应急救援队伍签订救援协议；应急预案组织机构中没有“应急处置组”而在信息报告程序中出现了“应急处置组”。</p> <p>7. 矿山事故应急预案应急响应流程图未按照响应级别分类编制；员工应急处置卡未列明紧急情况下联系人信息；矿山调度室没有悬挂事故应急报告流程图和应急通讯录。</p> <p>8. 外包队伍安全管理协议未按照原国家安全生产监督管理总局模板附件 2 内容补充人员信息等内容。</p> <p>9. 南京中联公司对矿山安全生产提升年行动方案执行情况督促落实不够到位，未见方案执行记录。</p> <p>10. 没有按照国家矿山安监局《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》第四章第九条“主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。”的规定组织开展排查。</p> <p>11. 劳保用品发放记录不规范，个别项目没有本人签字。</p> <p>二、现场安全管理需要进一步加强</p> <p>1. 露天矿场西侧边界截水沟局部杂物过多，堵塞排水通道。</p> | | |

| | |
|--|---|
| | <p>2. 均化库备件存放处地面出现沉降、露天矿场西侧临边虎啸阁廊柱底部表土层有裂隙，需进行监测分析，及时消除安全隐患</p> <p>3. 露天矿场西侧虎啸阁位置多处观测桩上的观测点被树木和杂草遮挡。</p> <p>4. 露天矿场西侧+90米平台边坡浮石未及时清理。</p> <p>5. 破碎站放置的乙炔瓶遮阳措施不到位，处于阳光暴晒下；氧气乙炔管在闲置状态下未摘除，乙炔瓶没有防护帽。</p> |
|--|---|

| | | | |
|------|--|------|--------------|
| 受检单位 | 湖州南方矿业有限公司 | 检查时间 | 2022年9月7日至9日 |
| 主要问题 | <p style="text-align: center;">一、安全生产管理制度需进一步完善</p> <p>1. 《安全费用管理制度》没有明确提取和使用的程序、职责和权限。</p> <p>2. 《露天动火作业安全管理制度》缺少动火作业分类、《动火许可证》审批流程以及二级以下《动火许可证》使用条款，并严格执行。</p> <p>3. 双重预防机制制度中的生产安全重大事故隐患判定标准未按最新文件更新；危险和有害因素清单安全风险分级不明确（个别风险判定为“2-3级”）；风险告知牌中的管控责任人没有明确到个人。</p> <p>4. 总经理安全职责与《安全生产法》规定的主要负责人安全生产职责不符，缺少“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制”的内容。</p> <p>5. 未建立全员安全生产责任清单，矿业公司领导与部门管理人员考核标准与安全职责不符。</p> <p>6. 大煤山矿山安全生产领导小组组长与矿业公司文件任命的主要负责人不一致。</p> <p>7. 个别安全管理制度的建立、修订的流程不完善，如《职业危害预防制度》和《露天矿山重大危险源监控及隐患整改制度》。</p> <p style="text-align: center;">二、安全基础管理有待改进</p> <p>1. 员工安全培训档案不完整，三级安全培训缺少厂级和车间级培训记录。</p> <p>2. 安全隐患排查治理台账不完善，不能做到定期分析日常安全管理存在的漏洞和短板，有针对性的采取改进措施。</p> <p>3. 外包安全管理协议未明确外包施工单位安全费用计提比例，且未附安全技术交底内容。</p> <p style="text-align: center;">三、应急管理工作有待进一步完善</p> <p>1. 应急预案危险源分析“触电”为显著风险，但未制定专项应急预案；综合应急预案未明确与上级公司和当地政府的衔接。</p> <p>2. 抽查破碎车间操作岗位员工无应急处置卡，炸药库应急处置图名称与内容不符，标题为应急处置图，实际内容为应急救援流程图。</p> | | |

四、现场安全生产标准化水平有待提升

1. 露天矿场临时供电点护栏高度不够（低于 1.8 米）且未做到全围护，变压器接地线位于隔离栅栏外侧且未按标准敷设，闲置电铲负荷线平铺在采场地面没有收起或架空。

2. 露天采场维修棚内未作业氧气瓶氧气管没拆除、缺少防倾倒装置、无安全帽、减震环，气瓶与电焊机放在一起存放；电焊机电源线接线不规范，上部杂物过多。

3. 露天矿场+80 穿孔平台临边没有设置醒目的安全警示标识。

4. 破碎站中控室内电缆桥架中间有杂物。

附件 2:

安全防护设备设施拆除及恢复审批表（样表）

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------|--|
| 设备名称 | | 项目负责人 | |
| 拆除设施位置 | | 需拆除的安全防护设施内容 | |
| 计划拆除时间 | | 计划恢复时间 | |
| 作业内容 拆除原因 | | | |
| 作业风险 | | | |
| 防范控制措施 | | | |
| 作业监护人 签署 | | 属地及安环部安全管理 人员签署 | |
| | 拆除前 | 恢复后 | |
| 作业人员签署 | | | |
| 属地单位负责人批准及 验收签署 | | | |